

供應及安裝

項目	物品名稱或描述	數量	單價 (HK\$)	總價(HK\$)
A	小學部			
I	傢具工程			
(一)	509室 (附圖A(i))			
1	特做空格櫃可放雪櫃及微波爐 呎吋 : 1420w x 400d x 2045h(mm)	1個		
2	空格櫃 (附圖A(ii)) 呎吋 : 550w x 570d x 750h(mm)	1個		
(二)	704室 (附圖B(i))			
3	特做9格空格及3格抽斗櫃 呎吋 : 1757w x 457d x 1380h(mm)	3個		
4	6格空格櫃 (附圖B(ii)) 呎吋 : 1300w x 400d x 1030h(mm)	3個		
(三)	703室 (附平面圖C)			
5	L型辦公枱 呎吋 : 1500(600) x 1500(600) x 750h(mm)	9張		
6	32mm厚鋁框全布屏風 呎吋 : 1500w x 1150h(mm) 呎吋 : 600w x 1000h(mm)	12件 6件		
(四)	705室 (附平面圖D)			
5	L型辦公枱 呎吋 : 1500(600) x 1500(600) x 750h(mm)	9張		
6	32mm厚鋁框全布屏風 呎吋 : 1500w x 1150h(mm) 呎吋 : 600w x 1000h(mm)	15件 6件		
(五)	茶水櫃 (附圖E(i)) 呎吋 : 1600w x 300/600d x 800/1380h(mm)	1個		
II	電器工程(附圖)			
	703 & 705室 在屏風走線槽位新造13A孖蘇位掣 及寬頻掣各1個	18組		
	703室維持現有network rack及現有lan線連插座10組			
	705室新加wall-mount 6U 600x450mm network rack 新加CAT6線連插座9組到各枱底			
B	中學部			
I	傢具工程			
(一)	茶水櫃 (附圖E(i) & (ii)) 呎吋 : 1600w x 300/600d x 800/1380h(mm) 呎吋 : 3000w x 300/600d x 800/1300h(mm)	1個 1組		
(二)	115室 (附平面圖F)			
1	L型辦公枱 呎吋 : 1500(600) x 1500(600) x 750h(mm)	30張		

2	32mm厚鋁框全布屏風	
	呎吋: 1500w x 1150h(mm)	38件
	呎吋: 600w x 1000h(mm)	18件
3	特做上掩門中空格下抽斗櫃	2個
	呎吋: 800w x 500d x 2180h(mm)	
4	特做書架(分上下兩倉·每倉附一塊層板·最終分成四格)	28個
	600w x 500d x 1400h(mm)	
5	茶水櫃 (附圖Ei)	
	呎吋: 1600w x 300/600d x 800/1380h(mm)	1個
(三)	116室 (附平面圖G)	
1	L型辦公枱	16張
	呎吋: 1500(600) x 1500(600) x 750h(mm)	
2	32mm厚鋁框全布屏風	
	呎吋: 1500w x 1400h(mm)	2件
	呎吋: 600w x 1400h(mm)	1件
	呎吋: 1500w x 1150h(mm)	17件
	呎吋: 1500w x 1000h(mm)	2件
	呎吋: 600w x 1000h(mm)	9件
3	茶水櫃 (附圖K)	
	呎吋: 900w x 300/600d x 800/1380h(mm)	1個
(四)	701室 (附平面圖H)	
1	L型辦公枱	15張
	呎吋: 1500(600) x 1500(600) x 750h(mm)	
2	32mm厚鋁框全布屏風	
	呎吋: 1500w x 1150h(mm)	23件
	呎吋: 600w x 1000h(mm)	7件
3	特做上掩門中空格下抽斗櫃 (附圖I)	14個
	呎吋: 720w x 400d x 2180h(mm)	
(五)	705-709室 (附平面圖J)	
1	L型辦公枱	
	呎吋: 1500(600) x 1500(600) x 750h(mm)	48張
2	32mm厚鋁框全布屏風	
	呎吋: 1500w x 1150h(mm)	64件
	呎吋: 600w x 1000h(mm)	24件
II	電器工程(附圖)	
	115, 116, 701及705-709室 在屏風走線槽位	109組
	新造13A孖蘇位掣及寬頻掣各1個	
	115室維持現有network rack及現有lan線連插座31組	
	116室維持現有network rack及現有lan線連插座17組	
	701室新加wall-mount 6U 600x450mm network rack	
	及新加CAT6線連插座16組到各枱底,	
	1組到影印機位置(預留)	
	705-709室新加wall-mount 9U 600x450mm network rack	
	及新加CAT6線連插座52組到各枱底,	
	2組到各影印機位置	

以上木器用料: 25mm厚楓木色高壓雙面纖維板
枱腳用18mm厚楓木色高壓