

B3	喉管工程完成後水壓測試 24 小時。直至沒有滲漏為止。 完工後簽發消防署相關表格/完工證明(FS251)	1	項		
C	<b>泥水項目:</b>				
C1	打鑿 G/F 消防入水掣位置的牆身、消防上水企身喉位的置牆身。以便接駁新消防喉:  1. 向勤學里圍牆 2. 校內牆身	1 4	處 處		
C2	封塞過牆窿, 包執補近似牆磚紙皮石。	1	項		
D	<b>油漆項目:</b>				
D1	新造之 80mm 直徑消防喉外露部份油 1 浸底漆、3 浸白色磁油, 按適當距離加貼紅色膠帶及箭咀。	1	項		
E	<b>工程圖則及相片:</b>  安裝位置參照連結圖則: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZWJGK13FkLVYCwM5SKqwRDW8AbfsvOjO?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZWJGK13FkLVYCwM5SKqwRDW8AbfsvOjO?usp=share_link</a>  工程相片參照連結相片: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lp_wxuOXRZ85eHDJEUDs-2v2CwCuUw5?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1lp_wxuOXRZ85eHDJEUDs-2v2CwCuUw5?usp=share_link</a>				
	<u>場地視察</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2023 年 4 月 21 日(五) 10:00-11:00 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 集合: G/F 有蓋操場</li> </ul> </li> </ul> 投標方代表到校舍視察及即場提問				
				總價 (HK\$)	