

工作內容及報價表：

項目	工作內容	數量	單位	金額 (HK\$)	
				單價 (HK\$)	總數 (HK\$)
A	工程前備及保險				
A1	本工程承辦商必須新購買有關之工程保險、火險、水險、勞工保險及第三者公眾及責任保險，單一事件賠償保額不得少於港幣壹仟萬(\$10,000,000)。並加僱主名稱：“香港華人基督教聯會真道書院校董會有限公司 The Hong Kong Chinese Christian Churches Union Logos Academy Management Committee Ltd.”。	1	項	已包括	已包括
A2	承辦商須提供物料、工具、枱架、儀器及合資格技術人員、工人執行及完成所指定之工程項目。工程開展前，按實際環境須要供應圍欄、警示帶、封布、保護現有窗戶、牆身、地毯、固定傢俬、公共通道、升降機及其他等。 工程地點: 真道書院中學部(將軍澳勤學里 1 號)	1	項	已包括	已包括
B	拆卸/後期項目				
B1	清拆及運走原有錄音室簡易吸音板。	1	項		
B2	音樂室內鋼琴須以專業搬運至另一課室暫放，用布作覆蓋保護。完工以專業搬運至原位。	1	項		
B3	按設計須要，現場開線、施工中清潔及垃圾運送、完工交場時基本清潔。	1	項	已包括	已包括
C	隔音設計				
C1	施工前使用專業測試聲學設備進行 IIC 測試樓板隔聲級別，施工後進行同樣測試，以確認可以達到隔聲效果。測試由 MHKIOA 現場進行並簽字確認。 測試標準： ASTM E1007-19, Standard Test Method for field Measurement of Tapping Machine Impact Sound Transmission Through Floor-Ceiling Assemblies and Associated Support Structures. ASTM E989-21, Standard Classification for Determination of Single-Number Metrics for Impact Noise. Improvement of NISR rating: >15 or above (certified by MHKIOA)	1	項		