

C2	與學校商討錄音室吸音要求, 重新安裝錄音室吸音牆身及吸音天花裝置。(共 3 幅牆及 1 天花) 與學校商討音樂室吸音要求, 安裝音樂室吸音牆身裝置。(共 1 幅約 13 米直牆)	約 88	平方 米		
C3	施工前與校方代表開會, 提供物料樣本/圖片資料。	1	項	已包括	已包括
C4	提供及安裝喉管隔音物料。 物料: _____	1	項		
C5	安裝隔音天花。 物料: _____	142	平方 米		
D	燈光設計				
D1	重新設計及安裝射燈及天花燈, 達到學生桌面 Lux500 以上為標準。 位置: 音樂室及錄音室	1	項		
D2	專業設備進行燈光測試, 連報告。	1	項		
E	傢俱設計及安裝				
E1	設計及安裝樂器櫃連推拉門, 約 3200(W) x 650(D) x 3500(H)。	2	組		
F	其他工程項目(投標者自行附列項目如下:)				
	若有須要, 可加設附頁補充				
	<u>場地視察</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2023 年 4 月 21 日(五) 14:30-15:45 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 集合: G/F 有蓋操場 投標方代表到校舍視察及即場提問				
				總價 (HK\$)	